



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД ГР.ЛОВЕЧ
✉ 5500, ул."Съйко Съев" 27, ☎ 068/603381, факс: 068/603371
e-mail: mbal_lovech@abv.bg, mail@mbal-lovech.com
web page: www.mbal-lovech.com

Изх.№ 17 /29.01.2020 год.

ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ПО ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ – СТРОИТЕЛСТВО И ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЧАСТ ОТ БЛОК „Е“, НА БЛОК „Ж“ И НА БЛОК „З“ НА СГРАДАТА НА МБАЛ"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД, ГР. ЛОВЕЧ“ ID НА ОБЯВАТА В РОП : 9095981

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване на електронна поща, регистрирано с вх.№ 12/28.01.2020г. на основание чл.189 от ЗОП, Ви отговаряме следното:

Запитване :

„Уважаема Госпожо директор,

Във връзка с обявена от Вас обществена поръчка с предмет : РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЧАСТ ОТ БЛОК „Е“, НА БЛОК „Ж“ И НА БЛОК „З“ НА СГРАДАТА НА МБАЛ"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД, се обръщам към вас със следния въпрос :

На позиции № 20 и № 18 от КС е посочено по СМР по „Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, доставка и монтаж на нови мълниезащитни проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за заземяване“. В колона Мярка срещу въпросното СМР стои мерна единица „бр“.

Въпрос : Как да изготвим анализ на единични цени по УНС, ТНС или СЕК при така зададено СМР?

Всички останали СМР имат съответното количество. Въпросното СМР се състои от две отделни дейности :

1. Демонтаж на съществуваща гръмоотводна инсталация;
2. Монтаж на нова гръмоотводна инсталация

За да има коректност, заложените данни следва да включват метражите на старата и новата гръмоотводни инсталации, т.е. дължините на проводниците в метри.

В случая е зададена мерна единица на цяло съоръжение – 1 бр. гръмоотводна инсталация.

Моля за вашите разяснения.“

Отговор:

Ремонт на покрив на блок "Е" - частично, ниско тяло над операционен блок - 600 м2 – т.20 - Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, доставка и монтаж на нови мълниезащитни проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за заземяване. На площ от 600 м2 на

блок "Е" е разположена 1 брой гръмоотводна инсталация – т.20 включва изпълнението на следните дейности – 1. Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, с изрязване на метално въже и скоби - 708,00 метра линейни ; Доставка и монтаж на нови мълниеизпитни алуминиеви проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за заземяване - 708,00 метра линейни; Доставка и монтаж на мълниеизпитен прът с Н= 4 м. , с монтажна стойка - 3,00 броя.

Ремонт на покрив на блокове "Ж" и "З" високо тяло над операционен блок - 1495.00 м2 – т.18 - Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, доставка и монтаж на нови мълниеизпитни проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за заземяване . На площ от **1495.00 м2 на блокове "Ж" и "З"** е разположена 1 брой гръмоотводна инсталация – т.18 включва изпълнението на следните дейности - Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, с изрязване на метално въже и скоби - 1269,00 метра линейни. ; Доставка и монтаж на нови мълниеизпитни алуминиеви проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за заземяване - 1269,00 метра линейни; Доставка и монтаж на мълниеизпитен прът с Н= 4м. , с монтажна стойка - 6,00 броя.

Настоящото да се приобщи към документацията по настоящата обществена поръчка, като се публикува в сайта на МБАЛ"ПРОФ.Д-Р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД гр.Ловеч към електронна преписка : СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ID № 9095981 / 23.01.2020 г.- „Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е“, на блок „Ж“ и на блок „З“ на сградата на МБАЛ"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД – ЛОВЕЧ“

Изпълнителен директор
/ д-р Румяна Нановска

чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

Съгласувано с юрист:
Адвокат

чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД