

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ  
СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ**

**ЗАПОВЕД**

№ 21 от 22.01.2020 година

На основание писмо на Министерство на здравеопазването Изх.№ 20-12-33/19.08.2019г., Протокол от Съвета на директорите № 27 от 11.11.2019г., на МБАЛ «проф.д-р.Параскев Стоянов»АД Ловеч, във връзка със Закона за обществените поръчки да се стартира процедура за възлагане на поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет : „Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е“, на блок „Ж“ и на блок „З“ на сградата на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч, на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП.

**НАРЕЖДАН:**

- I. Да се проведе поръчка съгласно Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за : строителство и предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е“, на блок „Ж“ и на блок „З“ на сградата на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч
- II. Предметът на обществената поръчка е ремонт на покрив на част от блок „Е“, на блок „Ж“ и на блок „З“ на сградата на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр.Ловеч с цел избор на изпълнител - 2095.00 м2.
- III. Срокът за изпълнението на СМР е до 90/деветдесет/ дни и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Образец № 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на подписване на Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката;Начин и срок на плащане:
- IV. Плащането се извършва от възложителя и е Разсрочено, както следва :
  - I - ва вноса– авансово плащане - 40 /четиридесет/ % в 3 /три/ дневен срок от датата съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Образец № 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството:
  - II -ра вноса– окончателно плащане - 60 % - до 15/петнадесет/ дневен срок след изготвяне и представяне на следните документи:
    - 4.1. Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката;
    - 4.2. Надлежно издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура оригинал.
- V. Място на изпълнението : Сградата на МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД – ЛОВЕЧ" - 5500 гр. Ловеч, ул."Съйко Съев" №27 - блокове „Е“ - частично, „Ж“ и „З“.
- VI. Прогнозната стойност :

Прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС и с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР е : **208 000.00 (двеста и осем хиляди лева и 00 ст) лева без ДДС.**

Или общо предвидения финансов ресурс от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка с начислен Данък добавена стойност и включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР - 249 600.00 /двеста четиридесет и девет хиляди и шестстотин лева и 00 ст./ лева с ДДС .

VII. Срок на валидност на офертите – до 30.04.2020г., считано от крайния срок за получаване на офертите. Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на валидност.

VIII. Техническа спецификация :

Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е“, на блок „Ж“ и на блок „З“ на сградата на МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч - 2095.00 м2. , съгласно Количествената сметка/КС/ , както следва :

№	Строително ремонтните дейности заложи от Възложителя	К-во
<b>Ремонт на покрив блок "Е" ниско тяло над операционен блок - 600 м2- блок Е е 750 м2, като се възлагат само 600м2 от него</b>		
1	Демонтаж на PVC изолация	287,00 м2
2	Демонтаж хидроизолация	600,00 м2
3	Демонтаж хидроизолация на холкери	41,00 м.л.
4	Демонтаж хидроизолация при бордове	63,50 м2
5	Направа на холкери от циментова замазка	41,00 м.л.
6	Демонтаж на олуци	50,00 м.л.
7	Демонтаж на водосточни тръби	26,00 м.л.
8	Демонтаж надолучна ламаринена пола	60,00 м.л.
9	Демонтаж ламарина по бордове	55,00 м.л.
10	Събиране, ръчно товарене и извозване на стара хидроизолация (включена механизация)	991,50 м2
11	Доставка и полагане на битумен грунд за връзка нова хидроизолация	600,00 м2
12	Доставка и монтаж на прахово боядисана ламарина за обшивка по бордове	83,00 м.л.
13	Доставка и монтаж на хидроизолационнаеластомерна мембрана ТЕСН 100-150 Р/3 мм. първи пласт	640,00 м2
14	Доставка и монтаж на хидроизолационнаеластомерна мембрана ТЕСН 100-150 РА/4,5 кг. втори пласт с посипка	640,00 м2.
15	Доставка и монтаж на PVC отдушник за вентилация на плосък покрив	8,00 бр.
16	Доставка и монтаж на надолучна ламаринена пола прахово боядисана	60,00 м.л.
17	Доставка и монтаж на безшевни прахово боядисани олуци с включени скрепителни скоби	50,00 м.л.
18	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 110 с включени скрепителни скоби	96,00 м.л.
19	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	12,00 бр
20	Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, доставка и монтаж на нови мълниезащитни проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за заземяване	1,00 бр.
<b>Ремонт на покрив на блокове "Ж" и "З" високо тяло над операционен блок - обща площ 1495.00 м2</b>		
1	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	1495,00м2
2	Демонтаж хидроизолация на холкери	25,00 м2

3	Демонтаж хидроизолация при бордове	32,00 м2
4	Направа на холкери от циментова замазка	109,00 м.л.
5	Направа замазка релефни стени	41,60 м2
6	Демонтаж на олуци	290,00 м.л.
7	Демонтаж на водосточни тръби	600,00 м.л.
8	Демонтаж надолучна ламаринена пола	318,00 м.л.
9	Събиране, ръчно товарене и извозване на стара хидроизолация ( включена механизация)	1495,00 м2
10	Доставка и полагане на битумен грунд за връзка нова хидроизолация	1495,00 м2
11	Доставка и монтаж на хидроизолационнаеластомерна мембрана ТЕСН 100-150 Р/3 мм. първи пласт	1495,00 м2
12	Доставка и монтаж на хидроизолационнаеластомерна мембрана ТЕСН 100-150 РА/4,5 кг. втори пласт с посипка	1495,00 м2
13	Доставка и монтаж на PVC отдушник за вентилация на плосък покрив	10,00 бр
14	Доставка и монтаж на надолучна ламаринена пола прахово боядисана	320,00 м.л.
15	Доставка и монтаж на безшевни прахово боядисани олуци с включени скрепителни скоби	320,00 м.л.
16	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 110 с включени скрепителни скоби	600,00 м.л.
17	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	32,00 бр.
18	Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, доставка и монтаж на нови мълниеизолационни проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за заземяване	1,00 бр.
19	Направа на топлоизолация по външни стени на асансьорна кула от EPS 6 см. с включени арм.мрежа, дюбели и шпакловка	148,60 м2.
20	Направа на минерална мазилка върху стени при топлоизолация	148,60 м2.

Описанието на строително-монтажни работи е съгласно - Количествена сметка /КС/, неразделна част от документацията.

✚ **Забележка:** Възложителят предвижда вероятност в процеса на строителството да възникнат непредвидени дейности, които ще доведат до увеличаване на заложените количества и/или добяване на нови видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване на настоящите указания не са били предвидени, но са необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

#### 1.Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи

Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените количествено-стойностни сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват, съобразно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и с качество, съответстващо на БДС.

Осигуряването на необходимите за изграждането на строежа специализиран и изпълнителски състав, материали, механизация, ръчни инструменти, оборудване, помощни средства и материали, са задължение на Изпълнителя.

#### 2.Общи и специфични изисквания към строителните продукти.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с количествената сметка /КС/ - Приложение № 1.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в

продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06 декември 2006г. на МС и оценяване на съответствието на строителните продукти.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да отговарят на действащата нормативна уредба и да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

### 3. Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд.

При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти, относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността и безопасността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да възстанови работната площадка в първоначалния и вид, като изтегли цялата си механизация и всичкиневложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за сметка на Изпълнителя.

### 4. Транспортиране и места за депониране на строителни отпадъци.

Транспортирането и депонирането на строителните отпадъци ще се осъществява от изпълнителя и за негова сметка. Същите следва да се използват на определените за това места. Всеки участник следва да проучи и да включи в цената си и разходите си и разходите за транспортиране на отпадъците, а избрания изпълнител следва да получи за това съответните разрешителни и да ги представи на Възложителя.

Изпълнителя ще спазва всички изисквания на компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазване на околната среда.

**Забележка:** Навсякъде в документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

- IX. Критерият за възлагане на поръчката е „най-ниска цена“ за изпълнение на поръчката – чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.
- X. Осъществяване на инвеститорски контрол на обекта от страна на Възложителя, ще се осъществява от : заместник директор по икономическите дейности и експерт Стопански дейности.
- XI. Всеки участник при желание може да се запознае със състоянието на обекта чрез извършване на предварителен оглед, всеки работен от 08:00 до 14:00 часа до крайния срок на подаване на оферти – за оглед на обекта отговаря експерт Стопански дейности.
- XII. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение – заместник директор по икономическите дейности, главен счетоводител, експерт Стопански дейности, юрист, експерт обществени поръчки, информационно звено.

Изпълнителен директор на МБАЛ АД Ловеч :

чл.37 от ЗОП и чл.2  
ЗЗЛД

Д-р Румяна Петрова Нановска